



**FYLKESMANNEN
I ROGALAND**

Deres ref.:
Magnus Haugland

Vår dato: 13.12.2012
Vår ref.: 2012/12280
Arkivnr.: 461.5

Westcon Yard AS

5582 ØLENSVÅG

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 56 88 11
E: postmottak@fmro.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Westcon Yard AS, Ølen, Vindafjord kommune - Tillatelse til arbeider i sjø

Med hjemmel i forurensningsloven § 11, gir Fylkesmannen Westcon Yard AS tillatelse til arbeider i sjø ved verftsområdet i Ølsfjorden i Vindafjord kommune. Fylkesmannen stiller i den forbindelse vilkår til arbeidene, herunder at virksomheten fører kontroll med arbeidet og etablerer et system for å gjennomføre strakstiltak ved avvikssituasjoner. Tillatelsen omfatter bortsprengning av fjell ved kaifronten i forbindelse med utdypingsarbeider ved eksisterende kaianlegg, og deponering på sjøbunnen av utsprengte masser med samlet volum på ca. 2 300 m³.

Vi viser til søknad av 07.12.2012 og annen kontakt i saken.

Søknaden

I forbindelse med utdypingsarbeider ved kaifronten på eksisterende kaianlegg søkes om tillatelse til bortsprengning av fjell og deponering av utsprengte masser i sjø. For å øke tilgjengeligheten for flytende rigger må det utføres utdyping av sjøbunnen til kote - 19 ved riggekai 2 og 3.

Ved riggekai 2 utgjør utsprengte masser ca. 500 m³, som planlegges deponert oppå allerede eksisterende sprengsteinsdeponi i sjø. Ved riggekai 3 utgjør utsprengte masser ca. 1 800 m³, som planlegges deponert på sjøbunnen. I følge søknaden skal deponeringsområdet før deponering dekkes av sand/gruslag og fiberduk, jf også Fylkesmannens tillatelse av 10.12.2008 til utfylling og sprengning i sjø.

Plan- og reguleringsforhold

Fylkesmannen har fått opplyst at det omsøkte tiltaket er innenfor rammen av gjeldende plan- og reguleringsbestemmelser for verftsvirksomheten.

Fylkesmannens vurdering

Bunnsedimentene utenfor verftsområdet ble undersøkt i 2011 (rapport Cowi AS, 22.07.2011). Prøvetakingspunktet S3 ligger nærmest det aktuelle kaiområdet, sørøst for riggekai 3. Anlyseresultatene for S3 viser innhold av kopper og tre PAH-forbindelser i tilstandsklasse IV ("dårlig"). Innholdet av tributyltinn tilsvarer tilstandsklasse V ("svært dårlig").

Fylkesmannen antar at det på grunn av aktiviteten ved de to riggekaiene ikke er større mengder bunnsedimenter på sprengningsstedene, og at selve sprengningen derfor ikke vil forårsake oppvirvling og spredning av bunnsedimenter.

Ved korrekt utført sprengning vil fjellet brytes opp, men fortsatt bli liggende på samme sted. Dette er viktig for å unngå spredning av sprengsteinmasser til omkringliggende områder med forurensede bunnsedimenter.

Uten særskilte tiltak vil deponering på sjøbunnen av utsprengte steinmasser føre til oppvirvling av forurensede sedimenter, noe som vil kunne gi negative miljøeffekter på det marine miljøet. Fylkesmannen stiller derfor krav om at det blir gjennomført tiltak for å hindre spredning av forurensede sedimenter. Etter Fylkesmannens vurdering vil tildekking av sjøbunn med fiberduk være tilstrekkelig for å forhindre spredning av forurensede sedimenter ved deponering av sprengsteinmasser.

For masser fra riggekai 3 må det foretas en stabilitetsberegning i forhold til deponering av sprengsteinmasser i skråning. Det er derfor i tillatelsen satt vilkår om innsending av stabilitetsberegning før deponering starter. Viser beregningen at det kan være fare for utrasing av deponiet må deponering av sprengsteinmassene skjer på flatere bunn lenger ut fra kaien.

For deponering av masser fra riggekai 2 er det etter Fylkesmannens vurdering ikke nødvendig med utlegging av fiberduk over eksisterende, nylig deponerte sprengsteinmasser.

Tiltaket forutsetter egen tillatelse etter havne- og farvannsloven.

Behandling av søknader om tillatelse etter forurensningsloven

Bakgrunn for denne søknaden om arbeider i sjø er en kontrakt bedriften har inngått om vedlikehold av en borerigg som ankommer verftet medio februar 2013. Bedriften opplyser at omsøkte arbeider i sjø vil ta ca. 45 dager; dette utelukker ordinær saksbehandling med utlegging av søknaden til offentlig ettersyn m.v. Fylkesmannen har etter en helhetsvurdering funnet å kunne gi tillatelse med etterhåndskunngjøring.

Fylkesmannen understreker at bedriften ikke må inngå kontrakter som forutsetter denne type hastebehandling av søknader. Eventuelle framtidige søknader om tillatelser etter forurensningsloven vil bli behandlet i samsvar med saksbehandlingsreglene.

Konklusjon og begrunnelse

Fylkesmannens gir tillatelse til arbeider i sjø på visse vilkår. Tillatelsen begrunnes i at aktiviteten ikke vil føre til uakseptable miljøeffekter, og at tiltaket er en forutsetning for at aktuell borerigg kan fortøyes ved kai.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden av 07.12.2012 og opplysninger framkommet under behandling av søknaden.

Vedtak

Med hjemmel i lov mot vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), § 11, jf § 16, gir Fylkesmannen i Rogaland på visse vilkår Westcon Yard AS (WY) tillatelse til arbeider i sjø i ved verftsområdet i Ølsfjorden, Vindafjord kommune. Utsprengte steinmasser tilsvarende ca. 2 300 m² kan deponeres i sjø på to områder med samlet areal på ca. 750 m². Det stilles nedenfor vilkår om tiltak for å begrense spredning av finpartikler.

Vilkår

I medhold av forurensningslovens § 16 stilles følgende vilkår til tillatelsen. Vilkårene er nummerert for å lette den planlagte rapporteringen, særlig med tanke på avvik.

1. WY er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt og plikter å orientere dem som skal gjennomføre utfyllingsarbeidet om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre WY sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelse.
2. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.96, plikter WY å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes slik at arbeidet kan revideres. Fylkesmannen skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter m.v., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.
3. Tillatelsen omfatter bortsprenget av fjell beskrevet i søknaden av 07.12.2012 med vedlegg.
4. Sprengningene skal utføres på en måte som minimerer spredning av sprengstein fra sprengningsstedet.
5. Utsprengte masser kan deponeres på sjøbunnen utenfor riggekai 2 og 3, jf søknad.

Før deponering av masser fra riggekai 3 skal sjøbunnen sikres ved utlegging av fiberduk med synkeanordning i hele deponeringsområdet, og ut til 3 meter fra deponerte masser. For å beskytte duken og unngå at den forskyves eller skades under deponeringen, skal duken først tildekkes med et lag av grus/pukk av tilstrekkelig tykkelse for å unngå skade på duken. Det skal under arbeidene føres fortløpende kontroll med at fibreduken ligger på plass.

Hvis fiberduken på grunn av bunntopografi eller andre forhold ikke kan utlegges som planlagt, skal videre arbeid stanses, og melding gis til Fylkesmannen.

Masser fra riggekai 2 kan deponeres på eksisterende utfyllingsmasser uten utlegging av fiberduk.

6. For masser fra riggekai 3 skal det foretas en sakkyndig stabilitetsberegning av sprengsteinsmassedeponi på skrånende sjøbunn. Stabilitetsvurderingen skal sendes Fylkesmannen før deponering starter. Viser beregningen at det kan være fare for utrasing av deponiet må deponering av sprengsteinsmassene skjer på flatere bunn lenger ut fra kaien. Deponering av masser fra riggekai 3 kan ikke begynne før Fylkesmannen har godkjent deponeringsløsningen.
7. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø er WY ansvarlig for at Fylkesmannen varsles umiddelbart.
8. Når arbeidet er ferdig skal WY utarbeide en rapport som dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt. Eventuelle avvik skal begrunnes og dokumenteres. Rapporten sendes Fylkesmannen innen 8 uker etter avsluttet arbeid.

Brudd på vilkår i en tillatelse medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf § 78. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten, jf § 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf forurensningsloven § 73.

Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning.

Gebyr

KIH skal betale gebyr på kr. 19 900 for Fylkesmannens behandling av søknaden, jf forurensningsforskriften § 39-4. Beløpet blir innkrevd av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Etterhåndskunngjøring

Tillatelsen blir kunngjort i Grannar og Haugesunds Avis for søkers regning. Tillatelsen og søknadsdokumentene legges ut til offentlig ettersyn på internettsiden til Fylkesmannen i Rogaland www.fylkesmannen.no/rogaland under emnet "Snarvegar" og "Høyringar".

Klageadgang

Tillatelsen kan påklages til Klif innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. Eventuell begrunnet klage stiles til Klif og sendes Fylkesmannen i Rogaland.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvern sjef

Einar Haualand
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.

Saksbehandler: Einar Haualand
Saksbehandler telefon: 51 56 89 25
E-post: einar.haualand@fmro.no

Kopi til:

Ølen Betong AS	Bergsneset Industriområde	5582	Ølensvåg
Vindafjord kommune	Rådhuset	5580	Ølen
Fiskarlaget Vest	Slottsgaten 3	5003	Bergen
Mattilsynet, felles postmottak	Postboks 383	2381	Brumunddal
Fiskeridirektoratet Region Sør	Postboks 185 Sentrum	5804	Bergen
Kystverket	Postboks 1502	6025	Ålesund